INVERSORA MACROANDES C.A.
Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción
RIF: J-411614769

COTIZACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA A EJECUTAR:

Reparación de losa de techo casa del padre pernia

UBICACIÓN:
Parroquia San Juan de Lagunillas, Municipio Sucre, Edo Mérida

AREA A INTERVENIR:
185 m²

FECHA DE PRESENTACIÓN:
10 de octubre de 2026

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
04 semanas en obra

1. MEMORIA DESCRIPTIVA TÉCNICA

La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto detallar las especificaciones técnicas, procesos constructivos y partidas de obras necesarias para la **Reparación de la Losa de Techo en la Casa del Padre Pernia.**

El proyecto contempla una intervención integral en una superficie total de 185.00 m². Las actividades abarcan desde las demoliciones iniciales y el saneamiento de las áreas afectadas, hasta la aplicación de acabados finales de albañilería y pintura. Todo el proceso se ejecutará siguiendo la normativa de construcción vigente en Venezuela (*Normas COVENIN)*

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS

El desarrollo de la obra se encuentra planificado de manera secuencial a través de las siguientes fases operativas:

2.1. Fase de Demolición, Saneamiento y Manejo de Desechos

- **Demolición de Revestimientos (Partida 1.0 - Cod. COVENIN R.211.530.111):** Se procederá a la remoción a mano de las capas de mortero degradadas, frisos abombados y dañados en el interior del techo en un área de 185.00 m². Esto con el fin de exponer la losa estructural limpia y libre de agentes contaminantes.

- **Manejo de Escombros (Partidas 2.0 y 3.0):** El material derivado de las demoliciones, estimado en un volumen de 5.80 m³, será cargado a mano (Cod. E-136.010.000) y posteriormente transportado en camión volteo autorizado hacia el bote legal preestablecido (Cod. E-903.S/N).

2.2. Fase de Elementos Especiales

- **Instalación de Bloques de Anime (Partida 8.0 - Cod. ES/C):** En aquellas zonas de la losa que registren pérdidas volumétricas o requieran nivelación específica, se ejecutará el suministro y colocación de 1.35 m² de bloques de anime, garantizando un soporte aligerado óptimo antes de los acabados.

2.3. Fase de Albañilería y Revestimientos

- **Friso Base y Salpicado (Partida 4.0 - Cod. COVENIN E-326.000.120):** Sobre la losa de concreto previamente saneada se aplicará un salpicado de adherencia (mortero rico en cemento). Posteriormente, se construirá el friso base para la regularización de la superficie sobre los 185.00 m². Esta partida contempla de forma explícita el acarreo y transporte de cemento y agregados hasta una distancia de 50 km (excluyendo refuerzos metálicos y encofrados).

- **Enlucido con Mezclilla (Partida 5.0 - Cod. COVENIN E-413.103.001):** Se aplicará una capa fina de mezclilla para el revestimiento interior del techo sobre los 185.00 m², trabajada técnicamente para obtener un acabado liso y uniforme listo para las fases estéticas.

2.4. Fase de Acabados Estéticos y Pintura

- **Resanado Profesional (Partida 6.0 - Cod. COVENIN E-463.200.S/N02):** Para corregir fisuras, porosidades o imperfecciones menores del enlucido, se aplicará pasta profesional en toda el área (185.00 m^2), realizando el posterior lijado para dejar la superficie tersa.

- **Pintura de Revestimiento (Partida 7.0 - Cod. COVENIN E-463.100.303):** Como etapa final, se aplicará una capa de fondo antialcalino para sellar la alcalinidad del mortero y, de forma posterior, se colocarán las manos necesarias de pintura de caucho interior de calidad superior sobre los 185.00 m^2 de losa, garantizando la estética y durabilidad del espacio.

3. PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la oferta económica detallada por partidas para la ejecución de los trabajos:

Partida	Cod. Partida	Cod. Covenin	Descripción de partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAI037	R.211.530.111	DEMOLICION A MANO DE REVESTIMIENTO DE MORTERO INTERIOR EN TECHO.	m^2	185	6,00	1.110,00
2	CARGA1	E-136.010.000	CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES.	m^3	5,80	5,00	29,00
3	BOTE0001	E-903.S/N	BOTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESECHO . NO INCLUYE CARGA.	m^3	5,80	20,69	120,00
4	LOSAF4	E-326.000.120	FRISO BASE EN LOSA DE TECHO . INCLUYE SALPICADO Y EL TRANSPORTE DE CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.	m^2	185	15,85	2.932,25
5	ALBAÑ45	E-413.103.001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS (MEZCLILLA) ACABADO LISO.	m^2	185	15,00	2.775,00
6	RESAN02	E-463.200.S/N02	RESANADO INTERIOR DE TECHOS, CON PASTA PROFESIONAL.	m^2	185	2,50	462,50
7	ACPIN16	E-463.100.303	CAUCHO INTERIOR EN LOSAS, INCLUYENDO FONDO ANTIALCALINO.	m^2	185	5,00	925,00
8	GEL014	ES/C	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BLOQUE DE ANIME PARA LOSAS.	m^2	1,35	70,74	95,50
						TOTAL $	**8.449,25**

Condiciones Comerciales:

- 50% de anticipo
- 25% valuación 1 (50% avance de obra semana 2)
- 25% pago de culminación de obra

_____

INVERSORA MACROANDES

Gerencia de Proyectos e Ingeniería