INVERSORA MACROANDES C.A.

PRESUPUESTO AULAS

Fecha: 28/06/2026

Obra: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA

Propietario: **COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
40	**E.411.011.015** CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE, E=15 CM NO INCLUYE MACHONES, DINTELES Y BROCALES. INCLUYE TRANSPORTE DE LOS BLOQUES HASTA 50 KM.	m2	60,00	33,02	1.981,20
41	**E.413.102.003** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE.	m2	3,00	9,26	27,78
42	**E.414.041.450** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISO CON MORTERO DE GRANITO CON CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO CON JUNTAS DE FLEJES DE PLASTICO E= 5 MM. INCLUYE MORTERO BASE Y PASADA DE PIEDRAS PARA EL ACABADO FINAL.	m2	3,00	72,05	216,15
43	**E.413.200.S/C** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE.	m2	90,00	9,26	833,40
44	**E.700.S/C** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, 12000 BTU. INCLUYE CONEXIONES, GAS REFIGERANTE, INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRABAJOS DE DUCTILERIA.	PZA	1,00	1.619,20	1.619,20
45	**E.700.S/C** REMOCION CON RECUPERACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	PZA	2,00	109,11	218,22
46	**E.700.S/C** INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT. INCLUYE CARGA DE GAS	PZA	2,00	227,70	455,40
47	**E.S/C** CONSTRUCCION DE CLOSET EN MELAMINA, SEGUN DISEÑO #1	PZA	3,00	1.740,64	5.221,92
48	**E.S/C** CONSTRUCCION DE CLOSET EN MELAMINA, SEGUN DISEÑO #2	PZA	1,00	917,13	917,13
49	**E.132.500.000** DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUES.	m2	40,00	3,36	134,40
50	**E.334.000.115** CONCRETO DE Fc 150 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.	m3	1,00	213,16	213,16
51	**E.342.010.114** ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MACHONES, VIGAS DE CORONAS DINTELES Y VIGAS DE RIOSTRA.	m2	20,00	27,14	542,80

INVERSORA MACROANDES C.A.

PRESUPUESTO AULAS

Fecha: 28/06/2026

Obra: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA

Propietario: **COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
52	**E.352.110.140** SUMINISTRO Y TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy 2800 Kgf/CM2, UTILIZANDO CABILLAS IGUAL O MENOR AL N#3, PARA SUPERESTRUCTURA.	Kg.	100,00	3,11	311,00
53	**E.412.110.007** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS DE CERAMICAS NACIONAL, ACABADO NATURAL. INCLUYE FRISO BASE.	m2	54,00	39,19	2.116,26
54	**E.437.071.015** SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, EN PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR.	m	5,00	15,83	79,15
55	**E.412.102.S/C** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR (FRISO) EN PAREDES CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO RUSTICO..	m2	54,00	8,17	441,18
56	**E.461.000.801** ESMALTE EN MARCOS METALICOS.	m2	0,80	10,29	8,23
57	**E.463.100.503** CAUCHO INTERIOR EN PAREDES, INCLUYENDO FONDO ANTIALCALINO.	m2	195,00	9,13	1.780,35
58	**E.463.100.303** CAUCHO INTERIOR EN LOSAS, INCLUYENDO FONDO ANTIALCALINO.	m2	60,00	9,13	547,80
59	**E.S/C** PUNTO DE ELECTRICIDAD	PTO	9,00	40,62	365,58
60	**E-S/C** SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA 24W DE SOBREPONER, MULTIVOLTAJE	PZA	2,00	33,45	66,90
61	**E.447.011.231** SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE. INCLUYE VISOR CON VIDRIO.	m2	1,70	122,94	209,00
				Total $:	18.306,21
				(16,00 %) :	2.928,99
				TOTAL GENERAL:	21.235,20