INVERSORA MACROANDES C.A.

PRESUPUESTO BAÑOS

Fecha: 28/06/2026

Obra: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA

Propietario: **COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
1	**E.132.500.000** DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUES.	m2	40,00	3,36	134,40
2	**S/C** DEMOLICION A MANO DE FRISO EN PAREDES.	m2	52,50	3,55	186,38
3	**S/C** DEMOLICION A MANO DE PORCELANA.	m2	52,50	3,71	194,78
4	**E.S/C** REMOCION DE PIEZAS SANITARIAS	PZA	9,00	9,49	85,41
5	**S/C** DEMOLICION A MANO DE PISOS INTERIORES	m2	22,50	5,32	119,70
6	**E.S/C** DEMOLICION DE MESONES	ML	1,50	20,24	30,36
7	**E.600.S/C.001** REMOCION SIN RECUPERACION DE INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	10,00	22,45	224,50
8	**E.782.101.009** REMOCION SIN RECUPERACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES.	Pieza	6,00	3,00	18,00
9	**E.S/C** REMOCION SIN RECUPERACION DE PUERTAS	PZA	8,00	5,16	41,28
10	**E.700.S/C.002** REMOCION SIN RECUPERACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EMBUTIDAS	PZA	8,00	15,82	126,56
11	**E.S/C** DEMOLICION DE PISOS CON ESPESORES HASTA 20CM	M2	14,00	13,07	182,98
12	**E.411.011.010** CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE, E=10 CM. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES Y BROCALES. INCLUYE TRANSPORTE DE LOS BLOQUES HASTA 50 KM.	m2	29,00	20,68	599,72
13	**E.667.320.021** BATEA PREFABRICADA DE GRANITO, 2 LLAVES, 1 PONCHERA	Pieza	1,00	233,87	233,87
14	**E.S/C** CONSTRUCCION DE CLOSET EN MELAMINA, SEGUN DISEÑO #3	PZA	1,00	473,11	473,11
15	**E.334.000.115** CONCRETO DE Fc 150 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.	m3	0,80	213,16	170,53
16	**E.342.010.114** ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MACHONES, VIGAS DE CORONAS DINTELES Y VIGAS DE RIOSTRA.	m2	6,00	27,14	162,84

INVERSORA MACROANDES C.A.

PRESUPUESTO BAÑOS

Fecha: 28/06/2026

Obra: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA

Propietario: **COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
17	**E.352.110.140** SUMINISTRO Y TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy 2800 Kgf/CM2, UTILIZANDO CABILLAS IGUAL O MENOR AL N#3, PARA SUPERESTRUCTURA.	Kg.	50,00	3,11	155,50
18	**E.S/C** CONSTRUCCION DE BASE DE MESON PARA LAVAMANOS SEGUN DISEÑO	S.G.	3,00	353,25	1.059,75
19	**E.461.000.801** ESMALTE EN MARCOS METALICOS.	m2	7,40	10,29	76,15
20	**E.437.071.015** SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, EN PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR.	m	49,70	15,83	786,75
21	**E.447.011.231** SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE.	m2	16,40	103,30	1.694,12
22	**E.662.111.121** W.C. DE ASIENTO, TANQUE BAJO, DESCARGA AL PISO, BLANCO O COLOR CLARO, LINEA MEDIA CONVENCIONAL. INCLUYE GRIFERIA, LLAVE DE ARRESTO, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.	Pieza	6,00	183,94	1.103,64
23	**E.663.112.110** URINARIO, CON SIFON CROMADO, ALIMENTADO CON LLAVE, DESCARGA A LA PARED, BLANCO O COLOR CLARO, LINEA ECONOMICA. INCLUYE GRIFERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION.	Pieza	2,00	187,74	375,48
24	**E-S/C** SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA 24W DE SOBREPONER, MULTIVOLTAJE	PZA	9,00	33,45	301,05
25	**E.412.110.007** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS DE CERAMICAS NACIONAL, ACABADO NATURAL. INCLUYE FRISO BASE.	m2	95,50	39,19	3.742,65
26	**E.412.102.S/C** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR (FRISO) EN PAREDES CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO RUSTICO..	m2	95,50	8,17	780,24
27	**E.414.104.050** CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON BALDOSAS DE CERAMICA . ACABADO NATURAL. INCLUYE MORTERO BASE.	m2	36,00	55,04	1.981,44
28	**E.621.222.102** PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 4" (102 MM) E= 2.2 MM AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	Pieza	9,00	60,85	547,65
29	**E.621.221.051** PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 2" (51 MM) E= 1.8 MM AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	Pieza	8,00	38,84	310,72

INVERSORA MACROANDES C.A.

PRESUPUESTO BAÑOS

Fecha: 28/06/2026

Obra: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA

Propietario: **COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
30	**E.600.S/C.001** SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS	Pieza	6,00	93,90	563,40
31	**E.S/C** PUNTO DE ELECTRICIDAD	PTO	15,00	40,62	609,30
32	**E.S/C** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAPELERA, PORTA PAPEL Y DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANO.	PZA	6,00	75,90	455,40
33	**E.326.000.115** CONCRETO DE Fc 150 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE FUNDACION, TIPO MACIZA.	m3	5,40	228,01	1.231,25
34	**E.665.S/C.** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO.	Pieza	2,00	132,83	265,66
35	**E.S/C** VINIL EN PUERTA DE BAÑO	PZA	2,00	139,15	278,30
36	**E.S/C** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISION ENTRE UNINARIO CON LAMINAS DE ALUMINIO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	1,00	215,05	215,05
37	**E-621.S/C.013** PUNTOS DE AGUAS CLARAS, PVC, ASTM, D=1/2" (13MM), DENTRO DEL AREA DEL RESINTO SANITARIO.	PTO	15,00	33,92	508,80
38	**E.463.100.503** CAUCHO INTERIOR EN PAREDES, INCLUYENDO FONDO ANTIALCALINO.	m2	35,00	9,13	319,55
39	**E.463.100.303** CAUCHO INTERIOR EN LOSAS, INCLUYENDO FONDO ANTIALCALINO.	m2	35,00	9,13	319,55
				Total $:	20.665,82
				(16,00 %) :	3.306,53
				TOTAL GENERAL:	23.972,35